


ELEWACJA WSCHODNIA

zestawienie materiałów elewacji wschodniej

NR	ELEMENT	MATERIAŁ	KOLOR	5	glazurowane płytki klinkierowe (5-8% powierzchni cokołu)	plyka klinkierowa gładka	zielony	10	istniejąca drabina dachowa	stal ocynkowana, malowana	szary
1	ściana tynkowana biała	tynk mineralny	biały (RAL 9010)	6	okucie dachu/obróbki dachowe	blacha stalowa ocynk powlekana	grafitowy (RAL 9004)	11	wymieniana instalacja odgromowa	drut stalowy ocynkowany	naturalny
2	ściana tynkowana jasno-szara	tynk mineralny	szary (RAL 9006)	7	istniejąca ślusarka drzwiowa	aluminium, malowane proszkowo; szkło	rama - brąz	12	wymieniane poszycie dachu	blacha trapezowa	grafitowy (RAL 9004)
3	ściana tynkowana zielona	tynk mineralny	lime green	8	rynna	PCV	grafitowy (RAL 9004)				
4	cokół klinkierowy	plytka klinkierowa	grafitowy (RAL 7016)	9	rura spustowa	PCV	grafitowy (RAL 9004)				



schemat elewacji

uwagi

- opracowanie elewacji północnej sali sportowej znajduje się na rysunku nr: PB-A11

inwestor

GMINA IRZĄDZE  
IRZĄDZE 124  
42-446 IRZĄDZE

projekt


TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

projektant

arch. Jakub Gałęski  
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował

arch. Piotr Serkiz



ELEWACJA POŁUDNIOWA

zestawienie materiałów elewacji południowej

NR	ELEMENT	MATERIAŁ	KOLOR	4	glazurowane płytki klinkierowe (5-8% powierzchni cokołu)	plyka klinkierowa gładka	zielony / czerwony	8	rynna	blacha stalowa ocynk malowana	grafitowy (RAL 9004)
1	pokrycie dachu	izolacja sylikonowa	ciemnoszary	5	okucie dachu/obróbki dachowe	blacha stalowa ocynk powlekana	grafitowy (RAL 9004)	9	rura spustowa	blacha stalowa ocynk malowana	grafitowy (RAL 9004)
2	ściana tynkowana biała	tynk mineralny	biały (RAL 9010)	6	stolarka okienna	PCV	biały	10	istniejąca drabina dachowa	stal ocynkowana	naturalny
3	cokół klinkierowy	plytka klinkierowa	grafitowy (RAL 7016)	7	parapet	blacha stalowa ocynk powlekana	grafitowy (RAL 9004)	11	wymieniana instalacja odgromowa	drut stalowy ocynkowany	naturalny

SALA SPORTOWA - BUDYNEK C  
ELEWACJA WSCHODNIA/  
ELEWACJA POŁUDNIOWA

skala  
1:100  
data  
10/16

nr  
PB-C04