


schemat przekrojów



uwagi

- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres prac modernizacyjnych

inwestor

GMINA IRZĄDZE  
IRZĄDZE 124  
42-446 IRZĄDZE

projekt

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

projektant

arch. Jakub Gałęski  
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował

arch. Piotr Serkiz

tytuł

**SZKOŁA PODSTAWOWA  
-BLOK A  
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY C-C**

skala  
1:100  
data  
10/16

nr

**PB-A07**

SA1-N	ŚCIANA - S. PODSTAWOWA (PMNICA)
folia kubekowa / elewacyjne płytki klinkierowe - / 2,0cm	
polistyren ekstrudowany $\lambda=0,035$	13,0cm
izolacja bitumiczna	-
istniejąca ściana ceglana	55,0cm
istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm

SA3-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S. PODSTAWOWA
tynk mineralny	1,5cm
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-
wełna mineralna $\lambda=0,038$	15,0cm
istniejąca ściana ceglana	41,0cm
istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm

SA4-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S. PODSTAWOWA
tynk mineralny	1,5cm
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-
wełna mineralna $\lambda=0,038$	15,0cm
istniejąca ściana ceglana	57,0cm
istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm

SB1-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ŁĄCZNIK
tynk mineralny	1,5cm
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-
styropian EPS $\lambda=0,032$	15,0cm
istniejąca ściana ceglana	50,0cm
istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm

PA3-N	STROP (I PIĘTRO)
plyta OSB	2,5cm
wełna mineralna $\lambda=0,040$ / legary drewniane (8x8+8x12cm)	20,0cm
istniejąca deska drewniana	3,0cm
puszta powietrzna / istniejące legary drewniane	25,0cm
istniejąca deska drewniana	2,5cm
istniejący tynk	1,0cm

PA4-N	STROP (PODDASZE)
wełna mineralna $\lambda=0,040$	20,0cm
istniejący strop	-

PB1-N	DACH - ŁĄCZNIK
izolacja sylikonowa	-
piana poliuretanowa	8,0cm
istn. 3 x papa asfaltowa	-
istn. płytki korytkowe	10,0cm
istn. ścianki ażurowe z cegły dziurawki	-
istniejąca wełna mineralna	min. 5,0cm
istn. papa układana na zakład	-
istn. płyty stropowe kanałowe	24,0cm

opis przegród