


STUDIO PROJEKTOWE
JAKUB GAŁĘSKI
www.galeski.com.pl

0100200400cm

1:100



SALA GIMNASTYCZNA			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
S 0.01	Sala gimnastyczna	parkiet drewniany	278.90
S 0.02	Gabinet	plytki gresowe	15.30
S 0.03	WC	plytki gresowe	3.00
S 0.04	Przebieralnia	plytki gresowe	19.20
S 0.05	Przedśionek	plytki gresowe	6.20
S 0.06	WC	plytki gresowe	1.50
S 0.07	Schówek	plytki gresowe	1.30
S 0.08	WC	plytki gresowe	1.50
S 0.09	Przedśionek	plytki gresowe	5.30
S 0.10	Natryski	plytki gresowe	23.10
S 0.11	Przebieralnia	plytki gresowe	19.30
S 0.12	Biblioteka	plytki gresowe	19.30
S 0.13	Biblioteka	plytki gresowe	39.50
S 0.14	Korytarz	plytki gresowe	61.20
SUMA			494.60

- uwagi
- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania,
 - kolorem czerwonym oznaczono zakres prac modernizacyjnych

inwestor
GMINA IRZĄDZE
IRZĄDZE 124
42-446 IRZĄDZE

projekt
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

projektant
arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował
arch. Piotr Serkiz

SB1-N		SC1-N		SC2-N		SC3-N	
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - ŁĄCZNIK		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA I - SALA GIMNASTYCZNA		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA II - SALA GIMNASTYCZNA		ŚCIANA ZEWNĘTRZNA III - SALA GIMNASTYCZNA	
tynek mineralny	1,5cm	tynek mineralny	1,5cm	tynek mineralny	1,5cm	tynek mineralny	1,5
zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-	zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-	zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-	zaprawa klejowo-szpachlowa na siatce	-
styropian EPS λ=0,032	15,0cm	styropian EPS λ=0,032	15,0cm	styropian EPS λ=0,032	15,0cm	styropian EPS λ=0,032	15,0cm
istniejąca ściana ceglana	50,0cm	istniejąca ściana z bloczków z żużłobetonu	49,0cm	istniejąca ściana z bloczków z żużłobetonu	37,0cm	istniejąca ściana z bloczków z żużłobetonu	24,0cm
istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm	istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm	istniejąca warstwa z cegły kratówki	12,0cm	istniejący tynk cementowo-wapienny	1,0cm

skala
1:100

data
10/16

tytuł
SALA SPORTOWA - BUDYNEK C
-RZUT PARTERU

nr
PB-C01