

PRZEDMIAR

Projekt Sali tradycji w budynku dawnego pałacu - siedzibie Urzędu Gminy w Irlądach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
1	SALA TRADYCJI	SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA		
1 d.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 17.83	m ² m ²	 17.83
				RAZEM
2 d.1	KNR 19-01 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m2 35.65	m ² m ²	 35.65
				RAZEM
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Demontaż starych drzwi o powierzchni ponad 2 m2 4.8	m ² m ²	 4.80
				RAZEM
4 d.1	KNNR 2 1104-02	Montaż nowych drzwi drewnianych 4.8	m ² m ²	 4.80
				RAZEM
5 d.1	KNR-W 2- 02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m2 2.35	m ² m ²	 2.35
				RAZEM
6 d.1	KNNR 3 0807-04 wycena indywidualna	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 86	m ² m ²	 86.00
				RAZEM
7 d.1	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 86	m ² m ²	 86.00
				RAZEM
8 d.1	KNR 7-12 0101-01 analogia	Czyszczenie drewnianych okien i drzwi 1.35*2.38*2*4 1.54*3.18*2 1.4*2.47*2	m ² m ² m ²	 25.70 9.79 6.92
				RAZEM
9 d.1	KNR-W 2- 02 1512-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych okien i drzwi ze szpachlowaniem 1.35*2.38*2*4 1.54*3.18*2 1.4*2.47*2	m ² m ² m ² m ²	 25.70 9.79 6.92
				RAZEM
10 d.1	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną 104	m ² m ²	 104.00
				RAZEM
11 d.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 92.81*2	m ² m ²	 185.62
				RAZEM
12 d.1	KNR-W 2- 02 20203-02	Boazeria z paneli drewnianych wg rysunku 25.12	m ² m ²	 25.12
				RAZEM
13 d.1	KNR-W 2- 02 20204-04	Elementy wykończenia boazerii - cokół 29	m m	 29.00
				RAZEM
14 d.1	KNR-W 2- 02 20205-01	Ostony na grzejniki szczelinowe sosnowe 23.91	m ² m ²	 23.91
				RAZEM
15 d.1	KNR-W 2- 02 2119-04	Parapety wewnętrzne drewniane - elementy grubości do 4 cm i szerokości do 75 cm	m	

PRZEDMIAR

Projekt Sali tradycji w budynku dawnego pałacu - siedzibie Urzędu Gminy w Irlądach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
		1.35*4	m	5.40
				RAZEM
16 d.1	KNR 4-01 0320-04	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z cegieł	gniazd	
		4	gniazd	4.00
				RAZEM
17 d.1	wycena in- dywidualna	Krata kuta - wg rysunku	szt.	
		2	szt.	2.00
				RAZEM
18 d.1	wycena in- dywidualna	Drewniana gabłota stojąca, przeszklona, podświetlona - wg rysunku	szt.	
		3	szt.	3.00
				RAZEM
19 d.1	wycena in- dywidualna	Stół prezydialny o 300x90 h=75cm - wg rysunku	szt.	
		1	szt.	1.00
				RAZEM
20 d.1	wycena in- dywidualna	Drewniana gabłota wisząca, na sztandary z bezpieczną szybą - wg rysunku	szt.	
		3	szt.	3.00
				RAZEM
21 d.1	wycena in- dywidualna	Regały na biblioteczne 120x40 h=240 cm - wg rysunku	szt.	
		2	szt.	2.00
				RAZEM
22 d.1	wycena in- dywidualna	Szafa trzydrzwiowa 185x60 h=200 cm - wg rysunku	szt.	
		2	szt.	2.00
				RAZEM
23 d.1	wycena in- dywidualna	Krzesła tapicerowane - wg rysunku	szt.	
		51	szt.	51.00
				RAZEM
24 d.1	wycena in- dywidualna	Fotel klasyczny - wg rysunku	szt.	
		1	szt.	1.00
				RAZEM
25 d.1	wycena in- dywidualna	Drzwi drewniane - wg rysunku (74x200 cm, 79x200 cm, 84x200 cm)	szt.	
		3	szt.	3.00
				RAZEM
26 d.1	wycena in- dywidualna	Uchwyty do zasłon - wg rysunku	szt.	
		2	szt.	2.00
				RAZEM
27 d.1	wycena in- dywidualna	Karnisz dł.230cm - wg rysunku	szt.	
		2	szt.	2.00
				RAZEM
28 d.1	wycena in- dywidualna	Stół konferencyjny o wym. 660x80 h=75 - wg rysunku	szt.	
		2	szt.	2.00
				RAZEM

PRZEDMIAR

Projekt Sali tradycji w budynku dawnego pałacu - siedzibie Urzędu Gminy w Irządach

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz
29 d.1	wycena indywidualna	Pulpit na księgę pamiątkową 1	szt. szt.	 1.00
				RAZEM
30 d.1	wycena indywidualna	Rolety okienne - wg rysunku 4	szt. szt.	 4.00
				RAZEM
31 d.1	wycena indywidualna	Materiał zasłonowy - wg opisu 4.20	m m	 4.20
				RAZEM
32 d.1	wycena indywidualna	Gzyms gipsowy - wg rysunku 41.48	m m	 41.48
				RAZEM