

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków ”

Adres: Irz dze dz nr 673
42-446 Irz dze

Kody CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Inwestor: Gmina Irz dze
Irz dze
42-446 Irz dze

Wykonawca:

Sporz. dził:
Sprawdził:
Data opracowania: 10.07.2022

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty w zakresie przygotowania inwestycji			
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie drogi 0,410	km km	0,410	0,410
2		Podbudowa			
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
2.2	KNR 2-31 0114-0100	Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
2.3	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
3		Nawierzchnie bitumiczne - jezdnie			
3.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
3.2	KNR 2-31 0312-0100	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych wirowo-piaskowych, asfaltowa. Warstwa wiązająca o grubości po zagęszczeniu 4 cm 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
3.3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
3.4	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa cieżka asfaltowa AC 11 S - grubość po zagęszczeniu 4 cm 410*3,5	m2 m2	1 435,000	1 435,000
4		Roboty drogowe - poboczne			
4.1	KNR 2-31 1402-0500	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cięcie o grubości 10 cm 410*2*0,75	m2 m2	615,000	615,000
4.2	KNR 2-31 1402-0600	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - cięcie. Dodatek za każdą dalszą 5 cm grubości cięcia 410*2*0,75	m2 m2	615,000	615,000
4.3	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa dolna z tłuczni. Grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm 410*2*0,75	m2 m2	615,000	615,000
4.4	KNR 2-31 0204-0600	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego, warstwa górna z tłuczni. Grubość warstwy po uwałowaniu-za każdą dalszą 1 cm KROTNO 5 410*2*0,75	m2 m2	615,000	615,000
4.5	KNR 2-31 1004-0700	Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - analogia pobocza Remont czystkowy dróg emulsyjnymi grysami z wykorzystaniem remontera typu Patcher 410*2*0,75	m2 m2	615,000	615,000
5		Roboty pozostałe			
5.1	KNR 2-01 0203-02 0208 05	Roboty ziemne wykonywane koparką z transportem urobku na odległość 2 km 30*2*1,5*2	m3 m3	180,000	180,000
5.2	KNNR 1 0503-0300	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp przy poboczach wykonywanych mechanicznie. Grunt kategorii I-III 200*1,0	m2 m2	200,000	200,000
5.3	KNR 2-01 0101-0500	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 16-25 cm. Cięciwa drewna piętrowa . 12	szt. szt.	12,000	12,000
5.4	KNR 2-01 0101-0100	Mechaniczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm. Cięciwa drewna piętrowa mechaniczna . 50	szt. szt.	50,000	50,000
5.5	kalkulacja własna	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z naniesieniem na mapy 1	kpl. kpl.	1,000	1,000