

<b>SA4-N</b>	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S. PODSTAWOWA	
	tynek mineralny	1,5cm
	zaprawa klejowo-szpacłowa na siatce	-
	wetna mineralna $\lambda=0,038$	15,0cm
	istniejąca ściana ceglana	57,0cm
	istniejący tynek cementowo-wapienny	1,0cm

uwagi

- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres prac modernizacyjnych

— inwesto

GMINA IRZĄDZE  
 IRZĄDZE 124  
 42-446 IRZADZE

- projekt

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

- projekta

arch. Jakub Gałęski  
upr. nr 09/DSOKK/2014

odpracowa

arch. Piotr Serkiz

— tvtu

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
**- BUDYNEK A**  
**RZUT PARTERU**

skala


1:100

data

10/16

n

# PB-A02



PRZEDSZKOLE				
	NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW [m <sup>2</sup> ]
P	0.01	Pom. socjalne	panele drewniane	17,6
P	0.02	Sala przedszkolna 1	panele drewniane	50,8
P	0.03	Korytarz	plytki gresowe	24,0
P	0.04	Toaleta pracowników	plytki gresowe	3,5
P	0.05	Przedsionek	plytki gresowe	7,6
P	0.06	Toalety	plytki gresowe	9,4
P	0.07	Sala przedszkolna 2	panele drewniane	59,9
P	0.08	Pom. godziadarcze	plytki gresowe	4,7
P	0.09	Przebieialnia	plytki gresowe	5,7
P	0.10	Wiatroliap	plytki gresowe	17,0
SUMA				200,2

SZKOŁA PODSTAWOWA			
0.00A	Korytarz	plytki gresowe	167.9
0.02	Klasa II	panele drewniane	52.5
0.03	Szatnia	panele drewniane	24.7
0.04	Pom. gospodarcze	beton	15.6
0.05	Szatnia	deski drewniane	25.0
0.06	Klasa I	panele drewniane	53.6
0.07	Pom. gospodarcze	plytki gresowe	4.6
0.08	Toaleta męska	plytki gresowe	16.0
0.09	Toaleta damska	plytki gresowe	15.7
0.10	Toaleta pracowników	plytki gresowe	4.1
0.11	Oddział 'O'	panele drewniane	53.6
0.12	Sekretariat	panele drewniane	20.8
0.14	Świetlica	panele drewniane	51.9
0.15	Biuro proj.	panele drewniane	20.7
SUMA			526.7

	<b>CAŁOŚĆ</b>	726.9
--	---------------	-------