

opis przegród


SA1-N	ŚCIANA - S. PODSTAWOWA (PIWNICA)
	folia kubelkowa / elewacyjne płytki klinkierowe - / 2,0cm
	polistyren ekstrudowany $\lambda=0,035$ 13,0cm
	izolacja bitumiczna -
	istniejąca ściana ceglana 55,0cm
	istniejący tynk cementowo-wapienny 1,0cm

SA2-N	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S. PODSTAWOWA (PIWNICA)
	folia kubelkowa / elewacyjne płytki klinkierowe - / 2,0cm
	polistyren ekstrudowany $\lambda=0,035$ 13,0cm
	izolacja bitumiczna -
	istniejąca ściana ceglana 75,0cm
	istniejący tynk cementowo-wapienny 1,0cm

uwagi

- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania,
- kolorem czerwonym oznaczono zakres prac modernizacyjnych

1:100 schemat zabudowań



zestawienie pomieszczeń

PIWNICA - STOŁÓWKA			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
A -1.01	Salka gimnastyczna	linoleum	65,30
A -1.02	Obieralnia	linoleum	4,50
A -1.03	Magazyn	lastriko	5,60
A -1.04	Toaleta	lastriko	16,40
A -1.05	Korytarz	pt. gresowe	63,10
A -1.06	Magazyn	pt. gresowe	11,10
A -1.07	Kuchnia	lastriko	51,50
A -1.08	Stołówka	pt. gresowe	46,70
SUMA			264,20

PIWNICA - KOTŁOWNIA			
B -1.01	Pom. zbiorników	beton	16,40
B -1.02	Warsztat	beton	15,70
B -1.03	Skład opału	grunt	33,80
B -1.04	Pom. gospodarcze	linoleum	14,00
B -1.05	Korytarz	pt. gresowe	18,90
B -1.06	Pom. socjalne	pt. gresowe	11,10
B -1.07	Toaleta	pt. gresowe	1,70
B -1.08	Kotłownia	pt. gresowe	50,50
SUMA			162,10

	CAŁOŚĆ	426,30
--	--------	--------

inwestor
GMINA IRZĄDZE
IRZĄDZE 124
42-446 IRZĄDZE

projekt
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH

projektant
arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował
arch. Piotr Serkiz

tytuł
SZKOŁA PODSTAWOWA
- BUDYNEK A
RZUT PIWNICY

nr
PB-A01

skala
1:100

data
10/16