



**ZESPÓŁ OKIENNY SALI GIMNASTYCZNEJ
DO WYMIANY**

symbol	O19
schemat	
szerokość otworu	266 cm
wysokość otworu	456 cm
materiał	drewno
ilosc	8
uwagi	kolor stolarki: biały

**PROJEKTOWANY ZAMIENNY ZESPÓŁ OKIENNY
DO SALI GIMNASTYCZNEJ**

symbol	O19-N
schemat	
szerokość otworu	266
wysokość otworu	456
szerokość ościeżnicy	260
wysokość ościeżnicy	445
materiał	PCV
ilość	8
uwagi	kolor stolarki: biały; nawiewniki, $U=1,1W/m^2K$ zastępuje zespół okienny O19

- uwagi
- Stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy.
 - Wymiary pokazane na rzutach dotyczą szerokości w świetle po otwarciu skrzydła.
 - Wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania.

inwestor
**GMINA IRZĄDZE
IRZĄDZE 124
42-446 IRZĄDZE**

projekt
**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W IRZĄDZACH**

projektant
arch. Jakub Gałęski
upr. nr 09/DSOKK/2014

opracował
arch. Piotr Serkiz

tytuł
**ZESTAWIENIE WYMIENIANEGO
ZESPOŁU OKIENNEGO W SALI
GIMNASTYCZNEJ (BUDYNEK C)**

skala
1:75

data
10/16

nr

PB-Z02